МАКС КЛИМА ООД
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЦАР СИМЕОН I“ No 10
Моб.: 0890 900 900 0897 700 700
www.maxclima.bg maxclimabg@gmail.com

Посл. Актуализация: **5.11.2026 г.**

В цената на климатика е включен стандартен монтаж, който включва следните услуги и материали:



1. Включени услуги:

- Доставка до адрес* в рамките на 10 километрова зона около гр.Варна.
- Пробиване на един отвор в стена, под или таван за тръбно трасе.
- Монтаж на вътрешно и външно тяло;
- Подвързване на тръбни и ел връзки;
- Вакуумиране на системата
- Пуск и тест на системата;

2.Включени материали:

- Комплект стойки за външно тяло – висок клас, дебелина 2мм;
- До 3 л.м.термоизолирани медни тръби за ниско и високо налягане, с нужния диаметър;
- До 3 л.м. гофрирана тръба за отвеждане на конденз;
- До 4 л.м. комуникационен кабел с нужното сечение;
- До 3 л.м. захранващ кабел с нужното сечение и щепсел;
- Комплект крепежни елементи за фиксиране на вътрешно и външно тяло;
- Един брой лепяща (UV защитна) лента за тръбно трасе;

* Услугата включва доставка и качване на техника и оборудване на 1ви етаж или по-горен, но с асансьор. *За сгради без асансьор или неработещ такъв, се доплаща за качване на оборудване и техника – 6-7 €/етаж

Всички допълнителни услуги и материали, които не са част от стандартния монтаж се договарят допълнително.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (не са включени в стандартния монтаж и се предлагат срещу доплащане)

No	ОПИСАНИЕ:		Мярка	Количество:	Цена с вкл. ДДС: Евро:
1	Транспорт – извън 10 километровата зона около гр.Варна (в две посоки)		км.	1	1,00 €
2	Качване на климатик (до 14000 BTU//h) и оборудване на етаж, без асансьор		етаж	1	6,00 €
3	Качване на климатик (14-18000 BTU/h) и оборудване на етаж, без асансьор		етаж	1	7,00 €
4	Демонтаж на климатик до 12000 BTU/h /при монтаж на нов на негово място/		бр.	1	45,00 €
5	Демонтаж на климатик 14000 -18000 BTU/h /при монтаж на нов на негово място/		бр.	1	55,00 €
6	Демонтаж и монтаж на стъклопакет с размери до 80x150 см		бр.	1	25,00 €
7	Пробиване на допълнителен отвор за тръбно трасе Ф40		бр.	1	25,00 €
8	Удължаване на тръбно трасе (фреоново) след 3-ти метър, с дебелостенни медни тръби, за климатик с монщност:	До 14000BTU	л.м.	1	26,00 €
		Над 14000 до 22000 BTU	л.м.	1	28,00 €
		Над 22000 BTU	л.м.	1	32,00 €
9	Удължаване на захранващ кабел, след 3-ти метър	ШВПС 3x1,5	л.м.	1	3,00 €
		ШВПС 3x2,5	л.м.	1	4,00 €
		ШВПС 4x2,5	л.м.	1	5,00 €
10	Вкопаване и укрепване на тръбно трасе в стена / под / таван :	Тухлена стена	л.м.	1	16,00 €
		Газобетон	л.м.	1	16,00 €
		Замазка /мазилка	л.м.	1	18,00 €
		Гипсокартон / изолация	л.м.	1	12,00 €
		Бетон (след оглед)	л.м.	1	30,00 €
11	Вкопаване и укрепване на захранващ кабел в стена	Тухла / газобетон, картон	л.м.	1	7,00 €
		Замазка /мазилка	л.м.	1	7,00 €
		Бетон	л.м.	1	14,00 €
12	Отвеждане на кондензат с гофрирана тръба Ф20		л.м.	1	6,00 €
13	Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф20		л.м.	1	10,00 €
14	Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф25		л.м.	1	12,00 €
15	Монтаж на два и повече етапа		етап	1	30,00 €

16	Антивибрационни тампони за външно тяло(висок клас – с прекъсната връзка), с включени крепежи и **монтаж, при инсталирането на климатика**	К-т	1	24,00 €
17	Антивибрационни тампони за външно тяло (висок клас – с прекъсната връзка), с включени крепежи и **монтаж, след инсталирането на климатика**	К-т	1	50,00 €
18	Монтаж на декоративен PVC канал 60x60 за закриване на тръбно трасе	л.м.	1	18,00 €
19	Монтаж на декоративна PVC лайстна 15x15 за закриване на захранващ кабел	л.м.	1	7,00 €
20	Кондензна вана за външно тяло (с монтаж)	К-т	1	50,00 €
21	Монтаж на вътрешно или външно тяло със строително скеле (осигурено от клиента)	К-т	1	42,00 €
22	Монтаж на вътрешно или външно тяло със строително скеле (осигурено от нас до 2м. височина)	бр.	1	След оглед
23	Монтаж на външно тяло със стълба/и (височина над 2м)	бр.	1	26,00 €
24	Такса сложен монтаж	бр.	1	След оглед
25	Други услуги / материали	по договорка / след оглед		

Всички цени са в евро и с включен ДДС.
Всички цени на услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.
„Макс Клима" ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.