

**В цената на климатика е включен стандартен монтаж, който включва следните услуги и материали:**

**1. Включени услуги:**

- Доставка до адрес\* в рамките на 20 километрова зона около гр.Варна.
- Пробиване на един отвор в стена, под или таван за тръбно трасе.
- Монтаж на вътрешно и външно тяло;
- Подвързване на тръбни и ел връзки;
- Вакуумиране на системата
- Пуск и тест на системата;

**2. Включени материали:**

- Комплект стойки за външно тяло от поцинкована стомана;
- До три метра термоизолирани медни тръби за ниско и високо налягане , с нужния диаметър;
- До три метра гофрирана тръба за отвеждане на конденз;
- До четири метра комуникационен кабел с нужното сечение;
- До три метра захранващ кабел с нужното сечение и щепсел;
- Комплект крепежни елементи за фиксиране на вътрешно и външно тяло;
- Един брой лепяща (UV защитна) лента за тръбно трасе;

\* Услугата включва доставка и качване на техника и оборудване на 1ви етаж или по-горен, но с асансьор. \*За сгради без асансьор или неработещ такъв, се доплаща за качване на оборудване и техника – 10 лв./етаж

Всички допълнителни услуги и материали, които не са част от стандартния монтаж се договарят допълнително.

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (не са включени в стандартния монтаж и се предлагат срещу доплащане)**

№	ОПИСАНИЕ:	Мярка	Количес- тво:	Цена с ДДС:
1	Транспорт – извън 10 километровата зона около гр.Варна (в две посоки)	км.	1	0,60 лв.
2	Качване на <b>един</b> климатик и оборудване без асансьор	етаж	1	10 лв.
3	Демонтаж на климатик при закупен нов климатик и монтаж на същото място	бр.	1 брой	50 лв.
4	Тест на тръбно трасе с азот	бр.	1 брой	60 лв.
5	Демонтаж и монтаж на стъклопакет с размери до 80x150 см	бр.	1 брой	30 лв.
6	Пробиване на допълнителен отвор за тръбно трасе Ф40	бр.	1	24 лв.
7	Удължаване на тръбно трасе (фреоново) след 3-ти метър, за климатик с мощност:	л.м.	1	До 14000BTU
				Над 14000 до 22000 BTU
				Над 22000 BTU
8	Удължаване на захранващ кабел, след 3-ти метър	л.м.	1	ШВПС 3x1,5
				ШВПС 3x2,5
				ШВПС 4x2,5
9	Вкопаване и укрепване на тръбно трасе в стена / под / таван :	л.м.	1	Тухлена стена
				Газобетон
				Замазка /мазилка
				Гипсокартон / изолация
				Бетон (след оглед)
10	Вкопаване и укрепване на захранващ кабел в стена		1	Тухла / газобетон, картон
				Замазка /мазилка
				Бетон
11	Отвеждане на кондензат с гофрирана тръба Ф20	л.м.	1	5 лв.
12	Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф20	л.м.	1	6 лв.
13	Отвеждане на кондензат с PVC тръба Ф25	л.м.	1	8 лв.
14	Монтаж на два и повече етапа	етап	1	48 лв.
15	Антивибрационни тампони за външно тяло(висок клас – с прекъснатата връзка), с включени крепежи и монтаж, при инсталирането на климатика	комплект	1	30 лв.
16	Антивибрационни тампони за външно тяло (висок клас – с прекъснатата връзка), с включени крепежи и монтаж, след инсталирането на климатика	комплект	1	50 лв.
17	Монтаж на декоративен PVC канал 60x60 за закриване на тръбно трасе	л.м.	1	12 лв.

18	Монтаж на декоративна PVC лайстна 15x15 за закриване на захранващ кабел	л.м.	1	6 лв.
19	Кондензна вана за външно тяло ( с монтаж )	бр.	1	60 лв.
20	Монтаж на вътрешно или външно тяло със строително скеле (осигурено от клиента)	бр.	1	40 лв.
21	Монтаж на вътрешно или външно тяло със строително скеле (осигурено от нас до 2м. височина)	бр.	1	120 лв.
22	Свързване / настройка на WiFi модул за управление на климатици през интернет	бр.	1	48 лв.
23	Монтаж на климатик на два или повече етапа	етап	1	50 лв.
24	Други услуги / материали	по договорка / след оглед		

Всички цени са с включен ДДС.

Всички цени на услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.

„Макс Клима” ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.